

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria com. Carpineni.**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria com. Carpineni.**
- 3. Obiectul achizițiilor Reparatia capitala a cladirii Primariei com. Carpineni.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Desfaceri		
1	RpCJ35A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	170.540
2	RpCK41A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	173.500
3	RpCG29A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4.200
4	RpCO56A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	113.800
5	RpCO56C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	91.000
		1.2. Reparatia interioara		
		1.2.1. Pereti		
6	CD72B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	71.000
7	CF02A п.	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete	m2	56.000

1	2	3	4	5
	K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton		
8	CF17C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7.100
9	CF50A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	198.000
10	CN53A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	198.000
11	CF57A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	77.490
12	CN07A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	198.000
13	CI22B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	150.570
		1.2.2. Pardosele		
14	CG22A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Pardoseli din beton cimentoplast marfa clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	173.500
15	CG47C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	52.750
16	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea	m2	56.400

1	2	3	4	5
	п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp		
		1.2.3. Montarea timplariei		
17	CK03A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Usi din lemn tare stratificat interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m gata finisate cu balamari minere si lacati	m2	37.800
18	CK25A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.890
19	CK23C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	74.110
20	CK27B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	51.660
21	RpCJ06B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	340.600
22	CN53A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	121.760
23	CN07A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	121.760
		1.2.4. Tavan		
24	CF52B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	117.190

1	2	3	4	5
25	CF53A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) Se scad 3mm k=3	m2	-117.190
26	CN53A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	117.190
27	CK29F п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	44.440
		1.3. Retele apa si canalizare		
28	TsA02A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	12.500
29	TsD01A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	12.500
30	TsD05A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0.130
31	RpSA01A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	25.000
32	RpSB01A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	18.000
33	RpSB01B п. K=3=1.000; M=1.000;	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 75 mm	m	42.000

1	2	3	4	5
	III=1.000			
34	RpSC05A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	8.000
35	SA14F п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	22.000
36	SA14C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	36.000
37	SA14A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	28.000
38	IC41A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc	25.000
39	IC41B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2"	buc	14.000
40	SF04A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	8.600
41	SF05A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	86.000
42	SD08A п. K=3=1.000; M=1.000;	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 32mm	buc	1.000

1	2	3	4	5
	III=1.000			
43	SD07B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2.000
44	SD07B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 25"	buc	2.000
45	SD07B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15	buc	9.000
46	SD04A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6.000
47	SB05E п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	22.000
48	SB05C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	28.000
49	SF04A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	5.000
50	SF05A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	50.000
51	SC08A п. K=3=1.000; M=1.000;	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	6.000

1	2	3	4	5
	III=1.000			
52	SC04B1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie beton	buc	3.000
		2. Lucrari electromontare		
53	RpEF23A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	48.000
54	RpEE22A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontarea prizelor intreruptoarelor	buc	36.000
55	08-03-572-3 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600.ЩPH-24	buc	2.000
56	08-03-575-1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Montarea automatelor	buc	12.000
57	08-03-591-2 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.180
58	08-03-591-9 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.150
59	RpEF01A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) fara costul corpului	buc	86.000
60	1 п. K=3=1.000;	Corp de iluminat PRS/S236	buc	16.000

1	2	3	4	5
	M=1.000; III=1.000			
61	325 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Corp de iluminat de tavan LED 6Walb PHilips tip Cinnabar	buc	40.000
62	325 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Corp de iluminat de tavan LED 4*18W Spot Led Aplicat	buc	30.000
63	RpEJ06A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	8.000
64	RpEJ06B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	4.000
65	RpEJ06C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	4.000
		3. Utilaj tehnologic		
66	Pret piata п. K=1.000	Dulap electric IIIPH-24	buc	2.000
67	Pret piata п. K=1.000	Intrerupator automat BA 47-29 100/3/100c	buc	1.000
68	Pret piata п. K=1.000	Intrerupator automat BA 47-29 100/3/32c	buc	3.000
69	Pret piata п. K=1.000	Intrerupator automat BA 47-29 100/1P/2c	buc	8.000