

**Alimentarea cu energie electrica  
a sistemului de iluminat stradal  
din com. Carpineni, r-nul  
Hincesti N022/2019-IEE.SU**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațiile de lucrări №  
Iluminatul electric exterior**  
(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului. SIP-2 1x25+1x35 mm2	1000 m	2,50
2		Conductor SIP-2 1x25+1x35 mm2	m	2 500,00
3	16825	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	100,00
4	168255	Clema Fidos (PC) 4-35/6-150	buc	12,00
5	1610	Clema 3AB2x16-35 (SO158)	buc	64,00
6	1611	Clema RA-25	buc	60,00
7	163	Consola KAM4000 (CA 1500/2000, SO253)	buc	64,00
8	136	Banda JIM-50 (A2007)	m	300,00
9	137	Screpa A20	buc	300,00
10	162	Curau CSB d=45mm	buc	2 400,00
11	1513	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	40,00
12	1627	Contrafort X31	buc	36,00
13	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15	m3	1,00
14	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: EMS LED EMSS1030 30W	buc	36,00
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
15	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-100/25A 220V	buc	1,00
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, HPIH-243-074 IP54	buc	1,00
17	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, 1-faza ZCGI12ACE 220V 5-40A	buc	1,00
18	08-03-525-2	Intreruptor BH32-1P-63A	buc	1,00
19	08-03-526-2	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C40A	buc	1,00

20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B20A	buc	1,00
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C6A	buc	2,00
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B2A	buc	1,00
23	08-03-529-1	Contactator KM20-20 20A	buc	2,00
24	08-03-532-4	Buton de comande KMY-11	buc	1,00
25	08-01-080-1	Fotoreleu ФР-601	buc	1,00
26	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-B-1P	set	1,00
27	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 KC2	buc	36,00
28	08-02-411-1	Furtun metalic, P3 ЦП-50	100 m	0,10
29	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,90
30	Pretul firmei	Cablu ABBГнr(LS)-2x10mm2	m	15,00
31	Pretul firmei	Cablu BBГнr(LS)-3x1.5 mm2	m	10,00
32	Pretul firmei	Cablu ABBГ3x4 mm2	m	65,00
33	08-03-523-1	Siguranta B6760	buc	40,00
34	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,10
35	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,10
36	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisic, sectiune 160 mm2	100 m	0,15
37	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,30
		<b>Capitolul 3. Utilaj</b>		
38	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-100/25A 220V	set	1,00
39	Pretul firmei	Dulap ЦПн-243-074 IP54	buc	1,00
40	Pretul firmei	Contor electric ZCG112ACe 220B	buc	1,00
41	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P 40A C	buc	1,00
42	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P 20A B	buc	1,00
43	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P 6A C	buc	2,00
44	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P 2A B	buc	1,00
45	Pretul firmei	Intreruptor BH32-1P-63A	buc	1,00
46	Pretul firmei	Contactator KM20-20 20A	buc	2,00
47	Цена поставщика	Fotoreleu ФР-601	buc	1,00
48	Цена	Buton de comande KMY11 20A	buc	1,00

49	поставщика Pretul firmei	Limitator ОПС1-В-1Р	buc	1,00
----	-----------------------------	---------------------	-----	------

Proiectant

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

