

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria Carpineni**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Carpineni**
 3. Obiectul achizițiilor **Reparatia capitala a cladirii Primariei com. Carpineni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	16,000
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	500,000
3	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	187,700
4	CA01A1	Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	46,925
5	CG01E	Strat suport pentru pardoseli de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	33,000
6	RME15A	Balustrada cu mana curenta la scarile din lemn. La perete. Mina curenta din lemn stratificat frasin cu sectiune semirotonda 100*20 din doau scanduri Balustrada H=1.0m	m	24,400
7	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	36,200
8	RpCJ06C	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, de 35 - 50 cm latime	m	178,000
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, treptelor si odihna scarii cu grund Betoncontact	m2	167,500
10	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice.la pod 150 mm	m	225,300
11	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu 25*25mm, in jurul tocurilor la ferestre si usi.	m	291,000
12	CK03A2	Montarea Usilor din lemn interioare.	m2	16,600
13	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,490
14	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,470
15	IB05A	Montarea radiatoarelor	buc	19,000
16	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru,	m2	20,000

1	2	3	4	5
		polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp		