

**Alimentarea cu energie electrica a rețelilor electrice
de iluminat stradal din com.Carpineni, r-nul
Hincesti, de la PT920 N01/2019-IEE.SU**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări №
Iluminat electric exterior (PT-920)**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	9,00
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	9,00
3	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	9,00
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. SIP-2 3x35+1x54.6 mm2	1000 m	0,67
5	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. SIP-2 1x35+1x50 mm2	1000 m	2,65
17	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15	m3	1,00
18	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: Bridgelux 40W 6500K	buc	85,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
19	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-0.1-63A 380V	buc	1,00
20	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-243-074 IP54	buc	1,00
21	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, 3-faza ZMR110ACE 380V 5-60A	buc	1,00
22	08-03-525-2	Intreruptor BH32-1P-63A	buc	1,00
23	08-03-525-2	Intreruptor BH32-1P-32A	buc	1,00
24	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A	buc	1,00
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/B6A	buc	2,00
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C6A	buc	1,00
27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B2A	buc	1,00
28	08-03-529-1	Contactoer KM40-11 40A	buc	2,00
29	08-03-532-4	Buton de comande LAY5-BA21	buc	1,00

30	08-01-080-1	Fotoreleu ФР-601	buc	1,00
31	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-В-3Р	set	1,00
32	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 KC2	buc	85,00
33	08-02-411-1	Furtun metalic, P3 ЦП-50	100 m	0,28
34	08-02-377-3	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat:-conductor de legare la pamint "3П 6"	m	45,00
35	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,22
36	Pretul firmei	Cablu АВВГ-4x10mm2	m	15,00
37	Pretul firmei	Cablu ВВГ-3x1.5 mm2	m	7,00
38	Pretul firmei	Cablu АВВГ3x4 mm2	m	15,00
39	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,10
40	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,10
41	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,15
42	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,30

MATERIALE SI UTILAJ PROCURAT DE BENEFICIAR SI TRANSMIS ANTREPRENORULUI

Materiale

6	16825	Clema 3ОИ16-70/1,5-10	buc	265,00
7	168255	Clema 3ОИ25-95/25-95	buc	16,00
8	161	Clema PA 1000	buc	64,00
9	510-126	Set (к-т промежуточной подвески КОМП1500, ES 1500, SO260)	buc	95,00
10	163	Consola КАМ4000 (CA 1500/2000, SO253)	buc	64,00
11	136	Banda ЛМ-50 (A2007)	m	290,00
12	137	Screpa СГ-20 (A200, NC20)	buc	290,00
13	162	Curau CSB d=45mm	buc	3 000,00
14	1513	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	88,00
15	1624	Clema de filiera "ПС-1-1"	buc	30,00
16	1627	Contrafort X31	buc	85,00
		Utilaj		
43	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-0.1-63A 380V	set	1,00
44	Pretul firmei	Dulap ЦПН-243-074 IP54	buc	1,00
45	Pretul firmei	Contor electric ZMR110ACe 380B	buc	1,00
46	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P 10A C	buc	1,00

47	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P 6A C	buc	3,00
48	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P 2A B	buc	1,00
49	Pretul firmei	Intreruptor BH32-1P-63A	buc	1,00
50	Pretul firmei	Intreruptor BH32-1P-32A	buc	1,00
51	Pretul firmei	Contactator KM40-11 40A	buc	2,00
52	Цена поставщика	Fotoreleu ФР-601	buc	1,00
53	Цена поставщика	Buton de comande LAY5-BA21	buc	1,00
54	Pretul firmei	Limitator ОПС1-В-3Р	buc	1,00

ATENTIE!

Materialele din pozitiile 6 pina la 16 si 43 pina la 54, nu se vor include in oferta. Daca la executarea lucrarilor de constructie si montare sint necesare si alte materiale ,ele vor fi incluse in oferta. Ofertantul va include in oferta prezentata si cheltuielile pentru receptia lucrarilor (verificari de laborator elaborarea dosarului etc.)

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.