

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	RpEK08A	Montarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent	buc	4,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,40
2	08-02- 363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	4,00
	1	Muncitor	h-om	13,64
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	5,32
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,08
3	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	14,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	210,00
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	11,20
4	33-04- 008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV APV 25.Conductorul beneficiarului.	km	0,10
	1	Muncitor	h-om	3,49
	46	Fir electric APB 25	m	103,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	0,32
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,18
5	33-04- 008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV.SIP 2 35+1X50	km	0,11
	1	Muncitor	h-om	3,84
	P43-20-77	Clema de ramificare IOS 42	buc	5,00
	P43-20-91	Capac ZIK	buc	2,00

1	2	3	4	5
	180783	Cureluse p/u cablu	pac.	1,00
	181238	Conexiune	buc	1,00
	P80-09-05	Lenta inox	m	10,00
	P80-02-01	Clema pentru banda	buc	10,00
	1807185	Clema de suspensie PS 1500	buc	2,00
	P80-16-00	Clema de ancorare PA 1000	buc	6,00
	P80-15-10	Suport de ancorare CA 1500	buc	3,00
	91862	Cablu SIP 2 35+1X50	m	110,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	0,36
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,19
6	08-02-305-4	Traversa pe stilp	buc	5,00
	1	Muncitor	h-om	2,05
	100003	Capacel	buc	10,00
	100002	Izolator TF 20	buc	10,00
	100001	Traversa T2-K 0,4 KV	buc	5,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	0,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,01