

Amenajarea izvoarelor din s.Carpineni r.Hincesti

(denumirea obiectivului)

WinCметра2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № Lucrari de amenajare a izvoarelor

Valoarea de deviz 25 000,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	3,70	57,66	213,34
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,90	57,66	109,55
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	13,65	57,66	787,06
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,60	57,66	611,20
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,15	57,66	123,97
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,55	57,66	262,35
		Total manopera				2 107,47

Materiale:

1.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	34,08	14,00	477,12
2.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,50	350,00	175,00
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,01	292,00	2,92
4.	1714227322926	Fringhie de cinipa gudronata	kg	4,04	15,00	60,60
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01	3 250,00	32,50
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,05	3 250,00	162,50
7.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,00	3 250,00	0,00
8.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,12	3 250,00	390,00
9.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,30	250,00	325,00
10.	2320156200901	Motorina	kg	3,25	11,74	38,16
11.	2320187315789	Decofrol	kg	1,56	11,87	18,52
12.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	50,13	25,00	1 253,25
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,35	1,82	4,28
14.	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KЛ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,00	480,00	480,00
15.	26611264330911	Inel de reazem KЛO-1(0,02 m3)	buc	1,00	350,00	350,00
16.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЛД-10 (0,18 m3)	buc	1,00	320,00	320,00
17.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЛП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,00	320,00	320,00
18.	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,81	850,00	688,50
19.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,27	850,00	229,50
20.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,10	850,00	85,00
21.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,01	750,00	7,50
22.	2664102101126	Var	kg	0,11	2,50	0,28
23.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,01	750,00	7,50

24.	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,01	5 000,00	5 050,00
25.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,65	0,00	0,00
26.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,00	22,00	0,00
27.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,04	0,00	0,00
28.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,90	0,00	0,00
29.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,90	0,00	0,00
30.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,07	0,00	0,00
31.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,08	17,50	1,40
32.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,00	1 200,00	1 200,00
33.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,39	0,00	0,00
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	0,00	0,00
Total materiale de constructii						11 679,53

Utilaje de constructii:


1.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,50	400,00	200,00
2.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,40	25,00	10,00
3.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,18	700,00	1 526,00
Total utilaje de constructii						1 736,00


Total:

Total	lei	15 523,00
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	474,18
Total	100,00 +	15 997,18
Cheltuieli de transport	10,00 %	1 167,95
Total	100,00 +	17 165,13
Cheltuieli de regie	14,50 %	2 488,95
Total	100,00 +	19 654,08
Beneficiul de deviz	6,00 %	1 179,25
Total	100,00 +	20 833,33
TVA	20,00 %	4 166,67

Total deviz:

25 000,00

Intocmit  (SRL "Crelicons&co")
(funcția, semnătura)

Verificat  (Primaria com. Carpineni)
(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectPrimaria com.Carpineni
Amenajarea izvoarelor din s.Carpineni r.Hincesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № Lucrari de amenajare a izvoarelor (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajare				
1	CA09A2	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual	m3			1 086,84 <hr/> 213,34
	7123010010200	Betonist	h-om	3,70	57,66	213,34
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,812	850,00	688,50
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,50	350,00	175,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,40	25,00	10,00
2	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			110,62 <hr/> 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,05	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,00	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,00	0,00
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	0,00	0,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	0,00	0,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	0,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	0,00	0,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	250,00	25,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 250,00	12,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 250,00	2,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	11,87	1,42
3	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)	buc			5 385,78 <hr/> 121,08
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,90	57,66	109,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,006	750,00	7,50
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,01	5 000,00	5 050,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,35	1,82	4,28
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,008	292,00	2,92
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,50	400,00	200,00
4	AcE10B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3			4 942,36 873,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,60	57,66	611,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,55	57,66	262,35
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,272	850,00	229,50
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,101	850,00	85,00
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,12	3 250,00	390,00
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,01	750,00	7,50
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	49,39	25,00	1 253,25
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	4,00	15,00	60,60
	2320156200901	Motorina	kg	3,20	11,74	38,16
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	33,74	14,00	477,12
	2664102101126	Var	kg	0,11	2,50	0,28
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,08	17,50	1,40
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,004	3 250,00	0,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,18	700,00	1 526,00
5	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.	buc			2 670,0 0,0
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,00	350,00	350,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,00	480,00	480,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,00	320,00	320,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,00	320,00	320,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,00	1 200,00	1 200,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,00	22,00	0,00
6	2222	Alte activitati	m3			0,0 0,0

L.S.

Intocmit

SRL "Crelicons&co"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primaria com. Carpineni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Amenajarea izvoarelor din s.Carpineni r.Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de amenajare a izvoarelor

Valoarea de deviz 25 000,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de amenajare				
1	CA09A2	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual	m3	1,00	1 086,84	1 086,84
2	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	13,00	110,62	1 438,02
3	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)	buc	1,00	5 385,78	5 385,78
4	AcE10B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3	1,00	4 942,36	4 942,36
5	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.	buc	1,00	2 670,0	2 670,0
6	2222	Alte activitati	m3	5,00	0,0	0,0
Total Lucrari de amenajare					15 523,0	
Incluziv salariu					2 107,47	

Total	lei	15 523,00
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	474,18
Total	100,00 +	15 997,18
Cheltuieli de transport	10,00 %	1 167,95
Total	100,00 +	17 165,13
Cheltuieli de regie	14,50 %	2 488,95
Total	100,00 +	19 654,08
Beneficiul de deviz	6,00 %	1 179,25
Total	100,00 +	20 833,33
TVA	20,00 %	4 166,67

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**25 000,00
2 107,47**

Intocmit

Verificat



(SRL "Crelicons&co")

(functia, semnatura)

[Handwritten signature]



(Primaria com.Carpineni)

(functia, semnatura)

Amenajarea izvoarelor din s.Carpineni r.Hincesti

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL Lucrari de amenajare a izvoarelor

Valoarea de deviz 27 961,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	57,66	6,92
2.	7123010010200	Betonist	h-om	12,95	57,66	746,70
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,06	57,66	176,44
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,60	57,66	322,90
5.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,18	57,66	10,38
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,00	57,66	864,90
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	3,75	57,66	216,22
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,57	57,66	90,53
9.	9312040019600	Sapator	h-om	5,52	57,66	318,28
Total manopera						2 753,27

Materiale:

1.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	1,75	350,00	612,50
2.	1421402200408	Balast nespalat de riu 0-30	m3	6,66	292,00	1 944,72
3.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,03	3 250,00	97,50
4.	25132066215001	Banda de avertizare	m	5,40	12,00	64,80
5.	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata	m	21,42	250,00	5 355,00
6.	25212167100011	Teava inox	m	5,01	185,00	926,85
7.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	5,14	60,00	308,40
8.	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	2,84	850,00	2 414,00
9.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,02	250,00	5,00
10.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,18	17,50	3,15
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,35	0,00	0,00
Total materiale de construcții						11 731,92

Utilaje de constructii:

1.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,20	250,00	50,00
2.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,63	500,00	315,00
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,40	25,00	35,00
4.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,02	25,00	0,50
5.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	5,10	1 200,00	6 120,00

6.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,20	1 200,00	240,00
		Total utilaje de constructii				6 760,50


Total:

Total	lei	21 245,69
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	619,49
Total	100,00 +	21 865,18
Cheltuieli de transport	10,00 %	1 173,19
Total	100,00 +	23 038,37
Cheltuieli de regie	14,50 %	3 340,57
Total	100,00 +	26 378,94
Beneficiul de deviz	6,00 %	1 582,73
Total	100,00 +	27 961,67

Total deviz:

27 961,67

Intocmit




(SRL "Crelicons&co")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Asociatia Obsteasca "EcoContact")

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

Asociatia Obsteasca "EcoContact"

Amenajarea izvoarelor din s.Carpineni r.Hincesti**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Lucrari de amenajare a izvoarelor
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajare				
1	TsC02B21	Sapatura mecanica cu excavatorul in sol apos	100 m3			3 150,0 0,0
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	6,31	500,00	3 150,00
2	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) , avind diametrul de 18 cm drenaj	m			299,34 16,14
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,28	57,66	16,14
	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata	m	1,05	250,00	267,75
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,252	60,00	15,42
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	25,00	0,03
3	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m	m3			43,24 43,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75	57,66	43,24
4	TsD01A	Imprastierea solului afinat provenit din teren executata manual , in straturi cu grosimea de 15-20 cm	m3			43,24 43,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	0,75	57,66	43,24
5	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			2 040,0 0,0
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,70	1 200,00	2 040,00
6	TsF01A	Sprijiniri de maluri cu pitra sparta in beton, cu dulapi asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea <1,50 m si adincimea <2 m,	m2			47,02 29,41
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,51	57,66	29,41

1	2	3	4	5	6	7
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0026	250,00	0,83
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0047	3 250,00	16,25
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0297	17,50	0,53
7	AcF03E	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast	m3			348,15 48,97
	9312040019600	Sapator	h-om	0,85	57,66	48,97
	1421402200408	Balast nespalat de riu 0-30	m3	1,025	292,00	299,19
8	CA09A2	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual	m3			1 088,06 213,34
	7123010010200	Betonist	h-om	3,70	57,66	213,34
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,812	850,00	689,71
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,50	350,00	175,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,40	25,00	10,00
9	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc			23,07 23,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,03	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,37	57,66	21,34
10	AcA52A	Teava inox, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50mm	m			259,44 3,11
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	57,66	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	57,66	1,04
	2521216710001	Teava inox	m	1,003	185,00	185,37
	2513206621500	Banda de avertizare	m	1,08	12,00	12,96
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,04	1 200,00	48,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,04	250,00	10,00
11	2222	Alte activitati	m3			0,0 0,0

L.S.




Intocmit

(SRI Crelicons&co")

(functia, semnatura, numele, prenumele)

APROBAT:



L.S.

Investitor

(Asociatia Obsteasca "EcoContact")

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Amenajarea izvoarelor din s.Carpineni r.Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de amenajare a izvoarelor

Valoarea de deviz 27 961,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de amenajare						
1	TsC02B21	Sapatura mecanica cu excavatorul in sol apos	100 m3	0,10	3 150,0 0,0	315,0 0,0
2	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) , avind diametrul de 18 cm drenaj	m	20,00	299,34 16,14	5 986,8 322,9
3	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m	m3	20,00	43,24 43,24	864,9 864,9
4	TsD01A	Imprastierea solului afinat provenit din teren executata manual , in straturi cu grosimea de 15-20 cm	m3	5,00	43,24 43,24	216,22 216,22
5	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	3,00	2 040,0 0,0	6 120,0 0,0
6	TsF01A	Sprijiniri de maluri cu pitra sparta in beton, cu dulapi asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea <1,50 m si adincimea <2 m,	m2	6,00	47,02 29,41	282,09 176,44
7	AcF03E	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast	m3	6,50	348,15 48,97	2 263,0 318,28

1	2	3	4	5	6	7
8	CA09A2	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual	m3	3,50	1 088,06 213,34	3 808,2 746,7
9	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc	4,00	23,07 23,07	92,26 92,26
10	AcA52A	Teava inox, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50mm	m	5,00	259,44 3,11	1 297,22 15,57
11	2222	Alte activitati	m3	5,00	0,0 0,0	0,0 0,0
Total Lucrari de amenajare						21 245,69
Incluziv salariu						2 753,27


Total	lei	21 245,69
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	619,49
Total	100,00 +	21 865,18
Cheltuieli de transport	10,00 %	1 173,19
Total	100,00 +	23 038,37
Cheltuieli de regie	14,50 %	3 340,57
Total	100,00 +	26 378,94
Beneficiul de deviz	6,00 %	1 582,73
Total	100,00 +	27 961,67

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**27 961,67
2 753,27**

Intocmit

Verificat



(SRL "Crelicons&co")

(funcția, semnătura)

(Asociatia Obsteasca "EcoContact")

(funcția, semnătura)

