

CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET,

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria Carpineni**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria Carpineni**
- 3. Obiectul achizițiilor** Reparatia Gradinitei de copii Andries, c. Carpineni, s. Carpineni, r-nul Hincesti.

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. BLOCUL A (Fasada din curte)				
1	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	28,000
2	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de colb, de pe schele: fatade simple, (ATENTIE! se exclude Autoturnul si se adauga schelea)	m2	90,000
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscurite la pereti	m2	6,500
4	RpCJ04A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscurite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	6,500
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu amorsa BETONGRUNT	m2	90,000
6	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip	m2	90,000
7	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid	m	7,300
2. Tocul				
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscurite la pereti socolului	m2	3,920

1	2	3	4	5
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa BETONGRUNT	m2	3,920
10	RpCJ04A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, drisuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	3,920
11	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	3,920
		3. Pereul		
12	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	3,680
13	CB02C	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inalimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	5,000
14	CC03A	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	98,000
15	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	3,680
		4. Scara exterioara la casanjerie		
16	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	8,000
17	CH04A	Placarea fetelor vazute ale vangurilor drepte la scari cu plite p/u exterior	m2	6,550

1	2	3	4	5
		reliefate, pe strat suport de 2 cm grosime, din mortar de ciment marca M 100-T		
		5. Intrarile in subsol		
18	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,200
19	CC03A	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	36,000
20	CH03A	Trepte interioare din betonCl B15 armat turnat monolit	m	28,000
21	CL21A	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	28,000
22	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drisuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	32,000
23	CF17BK=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	32,000
24	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv ATENTIE! se foloseste betonul de la desfacerea pereului,vazonului de flori)	m3	3,890
		6. Copertina la intrari subsol (2 buc)		
25	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	12,000
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Carcasa Intrarii)	kg	72,000
27	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Unire cu peretele de beton existent)	kg	4,650

1	2	3	4	5
28	CE30A	Asterala le invelitori sau dolile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scinduri gros 25mm ,latimea 100mm Asezate peste 350mm)	m2	14,000
29	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	17,500
30	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	4,650
31	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	3,000
		7. Lucrari amenajare (Placare terasei Axa A)		
32	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (Vazonul de flori)	m3	2,175
33	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat gros 30mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	69,300
34	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	9,000
35	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip	m2	9,000
36	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asterala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inalimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	2,000

1	2	3	4	5
37	CC03A	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	28,000
38	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (PEREUL)	m3	1,200
		8. Lucrari diverse		
39	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Peotejarea dulapului de gaz,tevelor de a nu fi stropite cu mortar)	m2	28,000
40	RpCE15A	Strat termoizolant din produse de vata minerala, la terase, acoperisuri, plansee si pereti, executat cu placi pt. izolatii generale lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% inclusiv	m2	18,000
41	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,000
42	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	6,000
43	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inalimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	1,000
44	CA11A	Beton fibroarmat clasa B25/M-300 pentru placa de fund, pereti, planseie.	m3	0,100
45	TrI1AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	6,500
46	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	6,500
		9. Imprejmuire TIP-1		

1	2	3	4	5
47	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale (ATENTIE! Plasele metalice, stilpii se recupereaza p/u a fi montate in alta parte)	kg	745,105
48	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor (Curatarea suprafetei blocurilor de beton)	m3	1,170
49	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	52,000
50	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	24,000
51	CB02C	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inalimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	31,680
52	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inalimi pina la 35 m inclusiv	m3	5,460
53	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat ATENTIE ! Volumul indicat include si greutatea stipilor capacilor la stilpi din otel profilat 80x80x3; H=1650mm)	kg	1 950,000
54	CJ10C	Ornamente decorative coama gard OL 26 2400x380mm, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact intre 0,126-0,5 mp, cu mortar de ciment - var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra , frcat cu peria de sarma	buc	20,000

1	2	3	4	5
55	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	119,320
56	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,400
57	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	36,400
10. Imprejmuire TIP-2				
58	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	290,000
59	RpDE11H	Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru imprejmuire ST-1	buc	20,000
60	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,120
61	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,860
62	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asterala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inalimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	37,290
63	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	16,740

1	2	3	4	5
64	CJ10C	Ornamente decorative Coama gard DL26 2400x380mm, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact intre 0,126-0,5 mp, cu mortar de ciment - var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra , frcat cu peria de sarma	buc	26,000
65	RpDE12A	Montarea (plantarea) stilpilor pentru imprejmuire metalica 50x50x3.0mm H=1.65m in localitati	buc	28,000
66	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat ATENTIE fara costul panourilor)	kg	623,780
67	CO07C1	Imprejmuiri metalice din rame metalice cornier 45x4 si setca de 2.5 mm grosime cu montarea panoului gata confectionat (ATENTIE ! Se confectioneaza+monteaza 10m.l de panouri de gard)	kg	150,000
68	RpCP24C	Rozete de alama, montate pe ziduri la racordarea burlanelor din tabla la cosurile de fum din bai si bucatarii (Capace de protectie pentru stilpii metalici 50x50x3.0mm)	buc	28,000
69	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplatie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	35,000
70	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,500