


**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria Carpineni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Carpineni**
3. Obiectul achizițiilor **Extinderea iluminării stradale în c. Carpineni, s. Carpineni, r-nul Hincesti.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Linia de transportare str. Viilor (Colta Gheorghe)		
1	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV până la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele și marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determină după proiect. С ИП -5 2x25	1000 m	0,045
2	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stâlpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	2,000
3	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente STREET LIGHT 30W	buc	2,000
		2. Linia de transportare str. Salcinelor(Locuitorii)		
4	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV până la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele și marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determină după proiect.(SIP-5 2x16mm ²)	1000 m	0,500
5	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stâlpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	14,000
6	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente STREET LIGHT 30W	buc	14,000
		3. Linia de transportare str Izvoarelor (Cibotaru Pavel)		
7	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV până la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele și marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determină după proiect. (SIP-5 2-16mm ²)	1000 m	0,200
8	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stâlpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	6,000
9	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente STREET LIGHT 30W	buc	6,000
		4. Linia de transportare Str Cehova (Binzari Mihail)		
10	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV până la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele și marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determină după proiect.	1000 m	0,100
11	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stâlpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	2,000

1	2	3	4	5
12	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente STREET LED 30W	buc	2,000
		5. Linia de transportare Str Podgorilor (Cocirta Andriana)		
13	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m	0,300
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	6,000
15	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente STREET LED 30w	buc	6,000
		6. Linia de transportare Str. Cehova (Buza Ana)		
16	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m	0,240
17	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	6,000
18	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente STREET LED 30W	buc	6,000
		7. Linia de transportare Str. Padurelor (Rusu Gheorghe)		
19	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m	0,150
20	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	6,000
21	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente STREET LED 30W	buc	6,000
		8. Linia de transportare Str. Stefan Voda (Stratult Anisia)		
22	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m	0,400
23	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	12,000
24	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente STREET LED 30W	buc	12,000
		9. Linia de transportare Str Boris Glavan (Chitii Elizaveta)		
25	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m	0,400
26	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	12,000
27	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	12,000

1	2	3	4	5
		STREET LED 30W		
		10. Linia de transportare Str. Negruzi (Mahu Mariana)		
28	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m	0,250
29	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente STREET LED 30W	buc	6,000
30	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	6,000
		11. Linia de transportare Str. Dosoftei (Coslet Ion)		
31	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m	0,520
32	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	12,000
33	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente STREEN LED 30W	buc	12,000
		12. Linia de transportare Str. Pirogov (Mindru Elena)		
34	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m	0,400
35	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	6,000
36	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente SCREEN LED 30W	buc	6,000
		13. Linia de transportare Str. M. Arnaut (Duminica Olesea)		
37	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m	0,120
38	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	4,000
39	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente SCREEN LED 30W	buc	4,000
		14. Linia de transportare Str. Negruzi (Popa Nichita)		
40	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m	0,200
41	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	8,000
42	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente SCREEN LED 30W	buc	8,000



Rusu Andrei