

**Reparația str. Lăpușnița, s.  
Cărpineni, r-nul Hîncești**  
(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări**

№ crt	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	Unitate de măsură	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1.Lucrări de construcție</b>		
1	RpDD16A	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreider, pe adâncimea necesară, de cel puțin 5 cm, în înpetruiri fără adunarea materialului	m3	376,50
2	D1134 K=0,666	Amenajarea mecanizată a îmbrăcăminteii rutiere din piatră spartă prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm (De la str. Independenței L=510m x 5,5m x 2805m <sup>2</sup> x 0,1 = 280,50m <sup>3</sup> )	100m <sup>2</sup>	28,05
3	D1134	Amenajarea mecanizată a îmbrăcăminteii rutiere din piatră spartă prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm (Porțiunea Sobor L=240x4=960m <sup>2</sup> x 0,1 = 96m <sup>3</sup> )	100m <sup>2</sup>	9,60
		<b>2.Transportarea materialelor din depozitul local la obiect</b>		
4	TsC02D1	Încărcare mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulică, descarcare auto	100 m <sup>3</sup>	3,670
5	TsI50A1	Transportarea încărcăturilor cu autobasculanta la distanța de 1 km	t	422,00

Întocmit: \_\_\_\_\_



Reparația str. 31 August, s. Cărpineni,  
r-nul Hîncești

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări**

№ crt	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	Unitate de măsură	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1.Lucrări de construcție</b>		
1	RpDA07A	Reprofilarea părții carosabile a drumurilor împetruite executate mecanic cu autogreideri	m2	2000,00
2	D1134 K=0,666	Amenajarea mecanizată a îmbrăcăminte rutiere din piatră spartă prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm (De la str. Independenței L=510mx5,5mx 2805m2x0,1=280,50m3)	100m2	20,00
		<b>2.Transportarea materialelor din depozitul local la obiect</b>		
4	TsC02D1	Încărcarea mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulică, descarcare auto	100 m3	1,95
5	TsI50A1	Transportarea încărcăturilor cu autobasculanta la distanța de 1 km	t	225,00

Întocmit: \_\_\_\_\_



**Reparația str. Pădurelor, s. Cărpineni,  
r-nul Hîncești**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări**

№ crt	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	Unitate de măsură	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1.Lucrări de construcție</b>		
1	RpDA07A	Reprofilarea părții carosabile a drumurilor împetruite executate mecanic cu autogreider	m2	1500,00
2	D1134 K-0,666	Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împănării într-un strat cu H-15 cm (500x3,0x 1500m2x0,1=150m3)	100m2	15,00
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreider de pîna la 175CP a suprafeței terenului natural și a platformei de terasamente, prin taierea damburilor și deplasarea în goluri a pamîntului săpat în teren catg. II (1400x3)	100 m2	42,00
		<b>2.Transportarea materialelor din depozitul local la obiect</b>		
4	TsC02D1	Încărcarea mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulică și descarcare auto	100 m3	1,48
5	TsI50A1	Transportarea încărcăturilor cu autobasculanta la distanța de 1 km	t	166,00

Întocmit: \_\_\_\_\_



**Reparația str. Gemenilor, s. Cărpineni,  
r-nul Hîncești**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări**

№ crt	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	Unitate de măsură	Cantitate
1	2	3	4	5
		<b>1.Lucrări de construcție</b>		
1	D189A	Reparația drumurilor împetruite: fără adaos de material, grosimea 50mm	100m <sup>2</sup>	75,00
2	TsC61B	Sapatura mecanica a pământului cu excavator cu cupă inversă cu volumul de 0,15 m <sup>3</sup> cu descarcare în autobasculantă pe obiecte de reparație, reconstrucție sau restaurare: teren catgoria 2.	100 m <sup>3</sup>	0,2
3	TsC17B	Săpătură mecanică la rigole (cu secțiunea triunghiulară) cu adâncimea de pînă la 0,40 m, executată cu ajutorul greiderului de pînă la 175 CP, în teren cat. II	100 m	6,10

Întocmit: \_\_\_\_\_



**Reparația str. Matcovschii, s. Cărpineni,  
r-nul Hîncești**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări**

No crt	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	Unitate de măsură	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1.Lucrări de construcție</b>		
1	RpDD16A	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreider, pe adâncimea necesară, de cel puțin 5 cm, în împetruiri fără adunarea materialului (690x5x0,05)	m3	27,50
2	RpDA07A	Reprofilarea părții carosabile a drumurilor împetruite executate mecanic cu autogreider (1100x5)	m2	1900,00
3	TsC17B	Săpătură mecanică la rigole (cu secțiunea triunghiulară) cu adâncimea de pînă la 0,40 m, executată cu ajutorul greiderului de pînă la 175 CP, în teren cat. II	100 m	10,50

Întocmit: \_\_\_\_\_



**Reparația str. Păcii și str. Mitropolit  
Dosoței, s. Cărpineni, r-nul Hîncești**  
(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări**

№ crt	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	Unitate de măsură	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1.Lucrări de construcție</b>		
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreider de pîna la 175CP a suprafeței terenului natural și a platformei de terasamente, prin taierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100 m2	12,50
2	RpDA07A	Reprofilarea părții carosabile a drumurilor împetruite executate mecanic cu autogreider (50x5)	m2	250,00

Întocmit: \_\_\_\_\_

